В конце августа 2013 года в ОАО "Управление механизации-1" город Ульяновск был отгружен второй молот и уже не трубчатый, а штанговый МСДШ-3000. Как оказалось что поставленный, компанией Мэримахс ранее в 2012 году, трубчатый молот СП-77 (МСДТ-2500) обладающий более высокой энергией удара, не справился с погружением свай в Самарской области в виду особенности геологии и несвязных грунтов. В связи со срочностью исполнения работ молот штанговый МСДШ-3000 пришлось оперативно отгрузить на объект работ автотранспортом. Благодаря конструктивной особенности штангового молота, по принципу задавливания за счет подбрасывания ударной части, работы по обустройству фундамента возобновились. Объект будет сдан в срок, а в хозяйстве будет полный набор молотов для погружения свай и труб в любых сложных грунтах.